

14.04.2020

Rum 105 Grupprum / Vilorum

[Rives](#)

[Nya Konstruktioner](#)

[Ytor och inredning](#)

[Golv](#)

[Väggar](#)

[Tak](#)

[Nersänkta innertak](#)

[Lister / foder / smygar](#)

Inredningar / utrustning	Skåpsängar (6 skåp, 12 sängar)	(se IR)
	Linneskåp (5 st)	(se IR)
	Befintliga högskåp, 3 st närmast dörren flyttas till Lekrum 209	(se IR)

14.04.2020

Rum 202A Aula

Rives Befintlig matta rivs.

Nya Konstruktioner Ny mellanvägg mot Rum 202B Terapirum.
 Ny mellanvägg mot Rum 209 Bef Lekrum
 Ny mellanvägg mot Rum 215A Bef grupprum

Ytor och inredning

Golv Ny matta (se IF)

Väggar Befintlig glasfibertapet målas (se IF)
 Befintlig bröstpanel målas (se IF)
 Befintlig rund pelare målas (se IF)
 Nya väggar spacklas tills full jämnhet uppnås, bekläs med glasfibertapet och målas.
 Dörrhål till Rum 219 Torkrum lappas och bekläs med panel från Rum 202B och målas. (se IF)

Tak

Nersänkta innertak

Lister / foder / smygar Befintliga lister målas.
 Nya dörrar förses med lister ex ET-list 15x42 (smygar 20x180 vid behov).
 Nya golvlister. Listerna levereras som grundmålade och målas 2 ggr på byggplatsen.
 (se IF)

Inredningar / utrustning Flexiskåp, 35 st (se IR)

14.04.2020

Rum 202B Terapirum

Rives Befintlig matta rivs, befintliga skåp rivs. Befintlig bröstpanel rivs varsamt och återanvänds.

Nya Konstruktioner Ny mellanvägg

Ytor och inredning

Golv Ny matta (se IF)

Väggar Väggar spacklas tills full jämnhet uppnås, bekläs med glasfibertapet och målas. (se IF)

Tak

Nersänkta innertak

Lister / foder / smygar Befintliga lister målas.
Nya dörrar förses med lister ex ET-list 15x42 (smygar 20x180 vid behov).
Nya golvlister. Listerna levereras som grundmålade och målas 2 ggr på byggplatsen.
(se IF)

Inredningar / utrustning

14.04.2020

Rum 203 Omklädningsrum personal

Rives Befintliga klädsåp rivs.

Nya Konstruktioner -----

Ytor och inredning

Golv Befintlig matta behålls.

Väggar Befintlig glasfibertapet målas.

Befintlig bröstpanel målas. (se IF)

Tak

Nersänkta innertak

Lister / foder / smygar Befintliga lister målas. (se IF)

Inredningar / utrustning Låsbara Punta skåp, 12 st (se IR)

14.04.2020

Rum 206 Barn wc

Rives Befintlig matta rivs, innertak rivs. Mellanväggar kring de två befintliga toaletterna rivs. Wc-stolar 3 st monteras ut.

Nya Konstruktioner Toalettåsar för 4 st wc:n

Ytor och inredning

Golv Ny matta, uppvik 100 mm (se IF)

Väggar Väggekakel 200x400 mm, alla väggytor (se IF)
 Kotelo på bakre vägg för avloppsdragning 150 mm djup, lika hög som wc-stolen. (se IR)

Tak

Nedsänkta innertak Granpanel 15x95 mm, vitlaserad

Lister / foder / smygar Befintliga lister målas. (se IR)
 Nya taklister ex ET-list 15x42, vitlaserade

Inredningar / utrustning Wc båsväggar, 4 st båsar (se IR)
 Wc-stolar + lock 4 st (se IR)
 Befintliga handfat återanvänds, 3 st
 Befintlig spegel återanvänds

14.04.2020

Rum 208 Wc

Rives Befintlig matta rivs, förrådsinredning rivs.

Nya Konstruktioner -----

Ytor och inredning

Golv Ny matta, 100 mm uppvik (se IF)

Väggar Väggekakel 200x400 mm, alla väggytor (se IF)
 Kotelo på bakre vägg för avloppsdragning 150 mm djup, lika hög som wc-stolen.

Tak

Nersänkta innertak

Lister / foder / smygar Nya taklister ex ET-list 15x42, vitlaserade
 Befintliga lister målas (se IF)

Inredningar / utrustning Wc-stol + lock (se IR)
 Handfat (se IR)
 Spegel med integrerad belysning (se IR)

14.04.2020

Rum 209 Lekrum

Rives Befintlig matta rivs, befintliga dragdörrar rivs

Nya Konstruktioner Mellanvägg mot Rum 202A Aula
 Mellanvägg mot Rum 215A Bef grupprum

Ytor och inredning

Golv Ny matta (se IF)

Väggar Befintlig glasfibertapet målas (se IF)
 Befintlig bröstpanel målas (se IF)
 Nya väggar spacklas tills full jämnhet uppnås, bekläs med glasfibertapet och målas (se IF)
 Befintlig rund pelare målas (se IF)
 Kakel vid handfat (område 600x400 mm) (se IF)

Tak

Nersänkta innertak

Lister / foder / smygar Nya väggar och dörrar förses med lister ex ET-list 15x42 (smygar 20x180 vid behov) Nya lister levereras som grundmålade och målas 2ggr på byggplatsen. Befintliga lister målas. (se IF)

Inredningar / utrustning Handfat (se IR)
 Högskåp, 3 st flyttas från Rum 105, (se IR)
 Nya fasta skåp (se IR)

14.04.2020

Rum 210 Vilorum

Rives Befintlig matta rivs, fönster byts till nödutgångsfönster, 2 st skåp rivs (alt. flyttas), dörr till Rum 215A Bef gruppum sätts igen.

Nya Konstruktioner

Ytor och inredning

Golv Ny matta (se IF)

Väggar Befintlig glasfibertapet målas. (se IF)

Tak

Nersänkta innertak

Lister / foder / smygar Ny dörr och nytt fönster förses med lister ex ET-list 15x42 (smygar 20x180 vid behov). Nya golvlister. Nya lister levereras som grundmålade och målas 2 ggr på byggplatsen.
 Befintliga lister målas (se IF)

Inredningar / utrustning Skåpsängar 8 st (16 sängar)
 Linneskåp 6 st

14.04.2020

Rum 214 Lekrum

Rives Befintligt laminatgolv rivs. Plåtlavoar bortmonteras och avlopp proppas.

Nya Konstruktioner -----

Ytor och inredning

Golv Golvet ytspacklas med flytspackel och bekläds med matta. (se IF)

Väggar Befintlig glasfibertapet målas. (se IF)

Befintlig bröstpanel målas. (se IF)

Tak (se IF)

Nersänkta innertak

Lister / foder / smygar Befintliga lister målas.
Ny vägg och dörr förses med lister ex ET-list 15x42 (smygar 20x180 vid behov). Nya lister levereras som grundmålade och målas 2ggr på byggplatsen. Nya golvlister. (se IF)

Inredningar / utrustning Ingen inredning eller utrustning.

14.04.2020

Rum 215A Bef grupprum

Rives Befintlig matta rivs.

Nya Konstruktioner Ny mellanvägg mot Rum 202A Aula och Rum 209 Bef lekrum
 Ny mellanvägg mot Rum 215B Grupprum

Ytor och inredning

Golv Ny matta (se IF)

Väggar Nya väggar spacklas tills full jämnhet uppnås, bekläs med glasfibertapet och målas. (se IF)
 Befintlig glasfibertapet målas (se IF)
 Befintlig bröstpanel målas. (se IF)
 Befintlig rund pelare målas. (se IF)
 Dörrhål lappas med bröstpanel från Rum 202B, målas (se IF)
 Kakel ovan handfat (område 600x400 mm) (se IF)

Tak

Nersänkta innertak

Lister / foder / smygar Befintliga lister målas.
 Nya väggar och dörrar förses med foderlister ex ET-list 15x42 (smygar 20x180 vid behov). Nya golvlister. Nya lister levereras som grundmålade och målas 2ggr på byggplatsen. (se IF)

Inredningar / utrustning Nya fasta skåp med hyllor mellan och 2 st arbetsplatser. (se IR)
 Porslinshandfat (se IR)

14.04.2020

Rum 215B Grupprum

[Rives](#) Plåtlavoar ersätts med porslinhandfat (se IR)

[Nya Konstruktioner](#) Ny mellanvägg som avskiljer från Rum 215A (se IF)

[Ytor och inredning](#)

[Golv](#) Kaklade golvet påskålas med filmfanér, 15 mm.
 Ny matta. (se IF)

[Väggar](#) Ny vägg spacklas tills full jämnhet uppnås, bekläs med glasfibertapet och målas. (se IF)
 Befintligt väggkachel behålls.

[Tak](#)

[Nersänkta innertak](#)

[Lister / foder / smygar](#) Befintliga lister målas. Nya golvlister. Ny vägg och dörr förses med foderlister ex ET-list 15x42 (smygar 20x180 vid behov). Nya lister levereras som grundmålade och målas 2ggr på byggplatsen. (se IF)

[Inredningar / utrustning](#) Porslinshandfat

14.04.2020

Rum 217 Bef grovtambur

Rives Befintlig matta rivs. Befintligt väggkachel rivs. Befintligt handfat och inredning rivs. Befintliga stövelhyllor monteras ner.

Nya Konstruktioner -----

Ytor och inredning

Golv Ny matta, uppvik 100 mm (se IF)
 Befintligt golvkachel behålls.

Väggar Väggkachel, 200x400 mm, 3 sidor runt bef klinkergolv (se IF)
 Befintlig glasfibertapet målas (se IF)

Tak

Nersänkta innertak

Lister / foder / smygar Befintliga lister målas (se IF)

Inredningar / utrustning Plåtlavoar (+handdusch) (se IR)
 Stöveltvättkar, fristående (se IR)
 Stövelställningar, 3 st väggmonterade (se IR)
 Befintliga torkskåp återanvänds, 3 st
 Befintligt torkskåp bredvid plåtlavoar monteras bort, 1 st

14.04.2020

Rum 219 Torkrum

Rives Mellanvägg mellan Bef förråd och torkrum rivs.
 Dörr till Rum 202A Aula sätts igen.
 Befintligt väggkachel rivs. Befintlig inredning rivs.

Nya Konstruktioner Dörr till Rum 202A sätts igen.

Ytor och inredning

Golv Matta, uppvik 100 mm (se IF)

Väggar Väggkachel 200x400 mm, alla väggar (se IF)

Tak

Nersänkta innertak

Lister / foder / smygar Befintliga lister målas (se IF)

Inredningar / utrustning Stövelställningar, 4 st väggmonterade (se IR)

Eluppvärmd skohylla, 4 st på 2 väggar (se IR)

Klädställningar, 4 st fristående (se IR)

Absorptions avfuktare